

Товариство з обмеженою відповідальністю
«БУДФОРМАТ – М»

02232, Україна, м. Київ, проспект Маяковського, буд. 68, офіс 233.

Код ЄДРПОУ 41352951 тел. 067 503 84 36

Комерційна пропозиція
на переобладнання кузову автомобіля РЕНО на стоматологічний кабінет

| п.п | Найменування робіт | Од. вим. | Коеф. в итрат | Кіл-сть | роботи | | матеріали | | Разом по роботам та матер. |
|-----|---|----------|------------------|---------|------------|--------|------------|------------|-------------------------------|
| | | | | | за одиницю | Всього | за одиницю | Всього | |
| 1 | Утеплення стін та сталі автомобіля | | | | | | | | |
| | Влаштування теплоізоляції | м2 | | 34,9 | 130 | 4537 | | 9727,71 | 14264,71 |
| | <i>Грунтівка Tiefgrund 301</i> | кг | 0,3 | 10,47 | | | 206,88 | 2166,0336 | |
| | <i>Екструдований пінополістирол Піноборд з пазом Г1, (не горючий) 1,2x0,55м, t=50мм</i> | м2 | 1,05 | 36,645 | | | 192,18 | 7042,4361 | |
| | <i>піна поліуретанова ПІНОКЛЕЙ HIGH TECH CONSTRUCTION(750гр)</i> | бал | 0,084 | 2,9316 | | | 177,12 | 519,244992 | |
| | Облицювання стін та сталі декоративними пластиковими панелями | м2 | | 34,9 | 200 | 6980 | | 12841,57 | 19821,57 |
| | <i>Пластик матовий 1050 орацпе трудногорючий(НPL Postforming)1,3x2,8м, t=1,2мм</i> | м2 | 1,1 | 38,39 | | | 306 | 11747,34 | |
| | <i>Саморізи по металу(шуруп с прешайбою 4,2x19мм)</i> | шт | 10 | 349 | | | 0,27 | 94,23 | |
| | <i>Стикової елемент</i> | м.п | | 10 | | | 50 | 500 | |
| | <i>Куттик пластиковий</i> | м.п. | | 10 | | | 50 | 500 | |
| | Облицювання підлоги лінолеумом | м2 | | 6,9 | 200 | 1380 | | 1656 | 3036 |
| | <i>Линолеум</i> | м2 | 1,2 | 8,28 | | | 200 | 1656 | |
| | Влаштування плінтуса | м.п | | 9,16 | 60 | 549,6 | | 439,68 | 989,28 |
| | <i>Плінтус ПВХ</i> | м2 | 1,2 | 10,992 | | | 40 | 439,68 | |
| 2 | Влаштування сантехнічного обладнання | | | | | | | | |
| | Влаштування ємкості для води | компл | | 1 | 200 | 200 | | 1540 | 1740 |
| | <i>Ємкість для води 200л(на кришу)</i> | шт | 1 | 1 | | | 1540 | 1540 | |
| | Влаштування раковини для миття рук | компл | | 1 | 200 | 200 | | 5951 | 6151 |
| | <i>Раковина для миття рук 500x600мм с тумбою</i> | компл | | 1 | | | 2290 | 2290 | |
| | <i>Кран з сенсорним управлінням</i> | компл | | 1 | | | 3661 | 3661 | |
| | Влаштування крана для миття інструменту, інвентарю та обладнання | компл | | 1 | 200 | 200 | | 2500 | 2700 |
| | <i>Кран для миття</i> | компл | | 1 | | | 2500 | 2500 | |
| | Влаштування підводів води та відводів води | м.п. | | 10 | 100 | 1000 | | 5500 | 6500 |
| | <i>труби водопостачання від ємкості</i> | м.п. | | 15 | | | 100 | 1500 | |
| | <i>Фітинги для труб водопостачання</i> | компл | | 20 | | | 100 | 2000 | |
| | <i>Шлангі для води</i> | м.п. | | 4 | | | 200 | 800 | |
| | <i>Шланги водовідведення з комплектуюч.</i> | м.п. | | 6 | | | 200 | 1200 | |
| 3 | Влаштування місць для робочого обладнання | | | | | | | | |
| | Влаштування стола для стерильних інструментів та матеріалів | компл | | 1 | 100 | 100 | | 5440 | 5540 |
| | <i>Стіл для стерильних інструментів та матеріалів CM-3, TM Omega</i> | компл | | 1 | | | 5440 | 5440 | |
| | Влаштування стола для автоклаву | компл | | 1 | 100 | 100 | | 6859 | 6959 |
| | <i>Тумба інструментальна 161СМ</i> | компл | | 1 | | | 6859 | 6859 | |
| | Влаштування стола робочого(для візіографа, та документації) | компл | | 1 | 100 | 100 | | 900 | 1000 |
| | <i>Стіл складний RANGER Plain арт RA1108</i> | компл | | 1 | | | 900 | 900 | |
| 4 | Влаштування підсобного обладнання | | | | | | | | |
| | Влаштування місця для зберігання верхнього одягу персоналу та пацієнтів | місце | | 1 | 100 | 100 | | 1200 | 1300 |
| | <i>Вешалка навісна</i> | | | 1 | | | 1200 | 1200 | |
| | Влаштування місця для зберігання миючих та дезінфікуючих засобів та інвентарю | компл | | 1 | 500 | 500 | | 3600 | 4100 |
| | <i>Шафа</i> | | | 1 | | | 3600 | 3600 | |
| 5 | Влаштування вентиляції | | | | | | | | |
| | Влаштування вентилятора | компл | | 2 | 450 | 900 | | 900 | 1800 |
| | <i>Вентилятор приточний діам.100мм</i> | компл | | 1 | | | 300 | 300 | |
| | <i>Вентилятор діам.100мм витяжний Дамовент</i> | компл | | 1 | | | 600 | 600 | |
| 6 | Влаштування кондиціонування | | | | | | | | |
| | Влаштування кондиціонера | компл | | 1 | 800 | 800 | | 14000 | 14800 |
| | <i>Кондиціонер для автомобіля накривний</i> | компл | | 1 | | | 14000 | 14000 | |
| 7 | Влаштування електричного обладнання | | | | | | | | |
| | Прокладання дротів та кабелів | м.п. | | 50 | 100 | 5000 | | 1492,5 | 6492,5 |
| | <i>Кабель 2,5мм</i> | м.п. | 1,1 | 27,5 | | | 30 | 825 | |
| | <i>Гофр металевий</i> | м.п. | 1,1 | 55 | | | 6 | 330 | |
| | <i>Дріт 1,5мм</i> | м.п. | 1,1 | 27,5 | | | 5 | 137,5 | |
| | <i>Расходні матеріали</i> | компл | | 1 | | | 200 | 200 | |
| | Влаштування розеток та вимикачів | шт | | 15 | 200 | 3000 | | 2200 | 5200 |
| | <i>Розетки накладні</i> | шт | | 10 | | | 100 | 1000 | |
| | <i>Вимикачі накладні</i> | шт | | 10 | | | 100 | 1000 | |
| | <i>Расходні матеріали</i> | компл | | 1 | | | 200 | 200 | |
| | Влаштування освітлення | компл | | 2 | 200 | 400 | | 560 | 960 |
| | <i>Світильни накладні Евросвіт 18Вт</i> | шт | | 2 | | | 230 | 460 | |
| | <i>Расходні матеріали</i> | компл | | 1 | | | 100 | 100 | |
| 8 | Влаштування опалення | | | | | | | | |
| | Влаштування обігрівача | компл | | 1 | 200 | 200 | | 5040 | 5240 |
| | <i>Обігрівач електричний OptiMax Standart на 7 секцій(60x56см)настінний</i> | компл | | 1 | | | 5040 | 5040 | |
| | Разом | | | | | | 26246,6 | 82347,46 | 108594,06 |
| | Накладні расходи 5% | | | | | | | | 5429,70 |
| | Разом роботи та матеріали | | | | | | | | 114023,77 |

Директор
ТОВ "Будформат-М"

